# Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na konserwację i naprawę telewizji dozorowej zainstalowanej na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu

**Gdynia: Konserwacja i naprawa telewizji dozorowej zainstalowanej na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu**
**Numer ogłoszenia: 190911 - 2016; data zamieszczenia: 29.08.2016**
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu **29.08.2016** r. pod numerem: **190911 - 2016**

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 135493-2016 z dnia 2016-07-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 50340000-0 usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audiowizualnych i optycznych, 50343000-1 usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wideo, 50344000-8 usługi w...
Termin składania ofert: 2016-07-25
**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.
**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.
**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 135493 - 2016r.
**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Konserwacja i naprawa telewizji dozorowej zainstalowanej na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu.
**II.2) Rodzaj zamówienia:** Usługi.
**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:**
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 50340000-0 usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audiowizualnych i optycznych, 50343000-1 usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wideo, 50344000-8 usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń optycznych, 50610000-4 - usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu bezpieczeństwa, 35120000-1 systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa.
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na konserwacji i naprawie elektronicznych systemów telewizji dozorowej zainstalowanych na obiektach Zamawiającego, zapewniającej ich sprawne i prawidłowe funkcjonowanie.
3. Rodzaje zainstalowanych systemów telewizji dozorowej i miejsce ich usytuowania: 1) System CCTV oparty o TURBO HD DVR HIKVISION DS-7300HQHI-SH, zainstalowany na terenie przystani jachtowej Marina Gdynia zlokalizowanej przy Alei Jana Pawła II 13A w Gdyni wraz z budynkiem ratowników i placem zabaw na Plaży Miejskiej Gdynia

Śródmieście, 2) System CCTV oparty o TURBO HD DVR HIKVISION DS-7300HQHI-SH, zainstalowany na terenie Gdyńskiego Centrum Sportu zlokalizowanego przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w Gdyni, 3) System CCTV Full HD oparty o oprogramowanie zarządzające Avigilon Control Center, zainstalowany na terenie Narodowego Stadionu Rugby zlokalizowanego przy ulicy Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni, 4) System CCTV Full HD oparty o oprogramowanie SeeTec 5 w wersji Enterprise, zainstalowany na terenie Stadionu Miejskiego zlokalizowanego przy ulicy Olimpijskiej 5 w Gdyni, 5) System CCTV SD oparty o DVR BCS, zainstalowany na terenie Ośrodka Hipoterapii zlokalizowanego przy ulicy Spółdzielczej 4 w Gdyni.
4. Usługę konserwacji i naprawy systemów CCTV należy przeprowadzać: 1) jednokrotnie w stosunku do każdego z systemów, o których mowa w ust. 3 pkt. 1, 2 i 5 w nieprzekraczalnym terminie do sześciu tygodni od daty podpisania umowy, 2) dwukrotnie w stosunku do każdego z systemów, o których mowa w ust. 3 pkt. 3 i 4, w terminach nieprzekraczalnych: pierwszy w terminie do sześciu tygodni od daty podpisania umowy, drugi w terminie przypadającym pomiędzy 01.02.2017 roku a 31.03.2017 roku.
5. Wykaz sprzętu oraz zakres czynności konserwacyjnych określa załącznik nr 1 do SIWZ.
6. W celu przeprowadzenia w sposób prawidłowy usług konserwacji i naprawy systemów CCTV zamontowanych na terenie Stadionu Miejskiego i Narodowego Stadionu Rugby Zamawiający przekazuje zalecenia dotyczące instalacji i konserwacji urządzeń w systemach telewizji dozorowej, stanowiące odpowiednio załączniki nr 7 i 8 do SIWZ.
7. W celu przeprowadzenia konserwacji i naprawy systemów, o których mowa w ust.3 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przy pierwszej konserwacji: 1) na potrzeby Stadionu Miejskiego: a) 100 sztuk kart zbliżeniowych w kolorze białym z transponderem pasywnym 125 kHz, o wymiarze 85x55mm kompatybilna z systemami kontroli dostępu firmy Satel, b) 12 sztuk dysków twardych SATA 2TB wewnętrzny, do instalacji w serwerach monitoringu, kompatybilny i przystosowany do pracy z posiadanymi przez Zamawiającego dyskami DELL 2TB Near Line SAS 6 Gbps 7,2k, do pracy 24/7, posiadający identyczną ilość sektorów i identyczny cache, c) kamerę IP w obudowie kompaktowej, rozdzielczość 2 MP - 1920×1080 30kl/s, przetwornik: 1/3 cali CMOS, czułość: 0.028Lux F2.0, 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, obudowa IP66,. zasilanie 24VAC/PoE, d) kamerę IP w obudowie kompaktowej, 5MP -2688×1520@20kl/s, 1920×1080@30kl/s, przetwornik: 1/3cali CMOS, czułość: 0.028Lux F2.0, 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, obudowa IP66,. zasilanie 24VAC/PoE, e) obrotową kamerę megapikselową 5MP PTZ - IP - wbudowany megapikselowy obiektyw z zoomem x10 (6,3-63 mm), przetwornik 1/2,5cali CMOS, obrót 360° bez punktu krańcowego, kompatybilna z ONVIF, Rozdzielczość Full HD (1080p), 25 klatek/sek. w H.264, Wielostrumieniowość (Quad-stream), cyfrowa stabilizacja obrazu, zasilanie 24VAC/PoE. 2) na potrzeby Narodowego Stadionu Rugby: a) 10 sztuk dysków twardych SATA 2 TB wewnętrzny, do instalacji w serwerach monitoringu, kompatybilny i przystosowany do pracy z posiadanymi przez Zamawiającego dyskami Western Digital WD20EVDS 2 TB, do pracy 24/7, posiadający identyczną ilość sektorów i identyczny cache, b) kamerę IP w obudowie kopułowej o rozdzielczości 2 MP - 1920×1080 30kl/s, przetwornik: 1/2.8cali, zasięg IR: do 30m, dzień/noc, obiektyw: 2.8mm /F2.0 kompresja: H.264/MJPEG, obudowa IP66, 12VDC/PoE wraz z przewodem UTP cat 5e długości około 20mb, c) monitor LCD LED Full HD 1920x1080 32cali ze złączem i przewodem DVI (lub przejściówką HDMI-DVI) oraz uchwytem ściennym o regulowanym kącie mocowania w komplecie, d) kamerę IP w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2 MP - 1920×1080 30kl/s, przetwornik: 1/3cali CMOS, czułość: 0.028Lux F2.0, 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, obudowa IP66,. zasilanie

12VDC/PoE wraz z przewodem UTP cat 5e długości około 30mb, e) zasilacz 48V 0,375A max 18W z diodą LED sygnalizującą pracę do swichta PoE, f) klosz do istniejącej posiadanej przez Zamawiającego głowicy PTZ, model Sanyo VCC-HD5600P. 3) na potrzeby Gdynia Areny: a) 10 sztuk dysków twardych SATA 2 TB wewnętrzny, do instalacji w serwerach monitoringu, kompatybilny i przystosowany do pracy z posiadanymi przez Zamawiającego dyskami Western Digital WD20EVDS 2 TB, do pracy 24/7, posiadający identyczną ilość sektorów i identyczny cache. 4) na potrzeby budynków Administracji: a) 4 sztuki kamer analogowych pracujących w standardzie Turbo-HD w obudowie tulejowej, przetwornik 1/2.7cali CMOS: rozdzielczość 1080p 30kl/s, czułość 0.14Lux (F1.4), 0 Lux z IR, zasięg IR 30/40m, dzień/noc ICR, obiektyw regulowany: 2.8-12mm (F1.4). Obudowa IP66. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC, b) 2 sztuki kamer analogowych wraz z instalacją kablową (sygnałowy kabel koncentryczny z zasilającym 2x0,5mm2 około 30mb.) pracujących w standardzie Turbo-HD w obudowie kopułowej, przetwornik 1/2.7cali CMOS: rozdzielczość 1080p 30kl/s, czułość 0.1Lux( F1.4), 0 Lux z IR, zasięg IR 30/40m, dzień/noc ICR, obiektyw regulowany: 2.8-12mm (F1.4). Obudowa IP66, Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC, 5) na potrzeby ośrodka Hipoterapii: a) 30 sztuk złączy kompresyjnych BNC na przewód RG-59, b) rozdzielnica teletechniczna natynkowa posiadająca: zamek patentowy, raster umożliwiający szybki montaż urządzeń aktywnych i pasywnych, Rozdzielnicę dopasować tak aby swobodnie mieściły się w niej rejestrator i zasilacze kamer. Zbliżone wymiary to około 50cm x 80cm. 6) na potrzeby przystani jachtowej Marina Gdynia: a) kamerę analogową pracującą w standardzie Turbo-HD w obudowie tulejowej, przetwornik 1/2.7cali CMOS: rozdzielczość 1080p 30kl/s, czułość 0.14Lux (F1.4), 0 Lux z IR, zasięg IR 30/40m, dzień/noc ICR, obiektyw regulowany: 2.8-12mm (F1.4). Obudowa IP66. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC, b) panel 4 wentylatorów do szaf RACK 19cali o wysokości 1U, mocowanie czteropunktowe doczołowe do profili rack. Zasilanie 230V. 8. W celu przeprowadzenia konserwacji i naprawy systemów, o których mowa w ust.3 Wykonawca jest zobowiązany przy pierwszej konserwacji wykonać następujące usługi: 1) na Stadionie Miejskim: a) przeprowadzić wymianę uszkodzonej kamery na nową dostarczoną zgodnie z ust. 7 pkt 1 lit. c) wraz ze sprawdzeniem poprawności działania. Nazwa własna Zamawiającego wymienianej kamery: Bramka S19, b) przeprowadzić wymianę uszkodzonej kamery na nową dostarczoną zgodnie z ust. 7 pkt 1 lit. d) wraz ze sprawdzeniem poprawności działania. Nazwa własna Zamawiającego wymienianej kamery: Parking 2, c) przeprowadzić wymianę uszkodzonej kamery na nową dostarczoną zgodnie z ust. 7 pkt 1 lit. e) wraz ze sprawdzeniem poprawności działania. Nazwa własna Zamawiającego wymienianej kamery: Gł. Gosir 3. 2) na Narodowym Stadionie Rugby: a) zainstalować (po ustaleniach lokalizacji z Zamawiającym), (przewód CAT 5e około 20 metrów) i podłączyć do systemu kamerę kopułową IP dostarczoną zgodnie z ust. 7 pkt 2 lit. b) wraz ze sprawdzeniem poprawności działania. Kamera usytułowana będzie wewnątrz obiektu i skierowana na wejście główne, b) zainstalować dodatkowy monitor LCD LED Full HD 1920x1080 32cali dostarczony zgodnie z ust. 7 pkt 2 lit. c) i sprawdzić poprawność działania na stanowisku ochrony w recepcji głównej, c) przeprowadzić wymianę spalonej kamery na nową dostarczoną zgodnie z ust. 7 pkt 2 lit. d) wraz ze sprawdzeniem poprawności działania. Nazwa własna Zamawiającego wymienianej kamery: Sportowa 2, d) przeprowadzić wymianę zasilacza od Switcha PoE dostarczonego zgodnie z ust. 7 pkt 2 lit. e) wraz ze sprawdzeniem poprawności działania - dotyczy spalonego zasilacza znajdującego się w studzience teletechnicznej zasilającego kamerę o nazwie Klatka na Wejście, e) przeprowadzić wymianę klosza od głowicy obrotowej PTZ dostarczonego zgodnie z ust. 7 pkt 2 lit. f) wraz ze sprawdzeniem szczelności kamery, f) wykonać naprawę kamery - głowicy obrotowej PTZ firmy Sayno VCC-MCH5600P, która uległa uszkodzeniu. Wg ekspertyzy technicznej autoryzowanego serwisu awarii uległy: uszkodzenie obwodów zasilania

podstawy montażowej, uszkodzenie płyty głównej kamery, usterki powstałe w wyniku przepięcia. 3) na obiektach Administracji przy ul. Olimpijskiej 5/9: a) przeprowadzić wymianę czterech kamer na istniejącej instalacji na nowe dostarczone zgodnie z ust. 7 pkt 4 lit. a) wraz ze sprawdzeniem poprawności działania - dotyczy kamer o nazwach własnych Zamawiającego w systemie HikVision: 1. Kamera Szlaban, 2. Kamera Brama, 3. Kamera Hala Gier, 4. Kamera Hala LA, b) przeprowadzić wymianę dwóch kamer na stanowiskach kamerowych o nazwach własnych Zamawiającego w systemie HikVision: Kamera Hala Gier wejście główne - lewa oraz Kamera wejście do administracji (kamera znajduje się na hali LA) na zdemontowane w ramach wymiany opisanej w lit. a) (tj. kamera Szlaban oraz kamera Brama), c) zainstalować dwie kamery kopułowe Turbo-HD (po ustaleniach lokalizacji z Zamawiającym), (przewód zespolony RG-59 i 2x0,5mm około 25 metrów) dostarczone zgodnie z ust. 7 pkt 4 lit. b) i podłączyć do rejestratora DVR HikVision wraz ze sprawdzeniem poprawności działania. Kamery usytułowane będą wewnątrz obiektu - kamera usytułowana na parterze skierowana będzie na wejście główne, kamera usytułowana na piętrze skierowana będzie w kierunku sekretariatu. 4) na obiekcie Hipoterapii: a) zamontować na ścianie (po ustaleniach lokalizacji z Zamawiającym) rozdzielnicę teletechniczną natynkową dostarczoną zgodnie z ust. 7 pkt 5 lit. b) oraz uporządkować przewody telewizji CCTV. W rozdzielnicy zamontować posiadane przez Zamawiającego zasilacze do kamer oraz rejestrator CCTV SD BCS, ponadto należy sprawdzić poprawność działania systemu CCTV. 5) na obiekcie przystanie jachtowej Marina Gdynia: a) przeprowadzić wymianę kamery na nową dostarczoną zgodnie z ust. 7 pkt 6 lit. a) wraz ze sprawdzeniem poprawności działania. Nazwa własna Zamawiającego wymienianej kamery w systemie HikVision: Kamera szlaban, b) przeprowadzić wymianę kamery zamontowanej na stanowisku kamerowym o nazwie własnej Zamawiającego w systemie HikVision: Kamera Ratownicy na zdemontowaną w ramach wymiany opisanej w lit. a) (tj. Kamera Szlaban) c) zamontować panel 4 wentylatorów dostarczony zgodnie z ust. 7 pkt 6 lit. b) wraz ze sprawdzeniem poprawności działania oraz uporządkowaniem przewodów elektrycznych w szafie Rack. 9. Niezależnie od konserwacji i naprawy systemów CCTV w terminach opisanych w ust. 4, Wykonawca jest również zobowiązany zapewnić dla systemów o których mowa w ust. 3 usługę diagnostyki usterek powstałych w przypadku nieprzewidzianych awarii kamer sieciowych lub analogowych oraz serwerów CCTV, w szacunkowych ilościach opisanych jak poniżej: 1) kamery na wysokości do 6 metrów - szacowanie 6, 2) kamery na wysokości powyżej 6 metrów do 8 metrów - szacowanie 6, 3) kamery na wysokości powyżej 8 metrów do 12 metrów - szacowanie 6, 4) serwer wideo CCTV na Narodowym Stadionie Rugby - szacowanie 4, 5) serwer wideo CCTV na Stadionie Miejskim - szacowanie 4, 6) serwer wideo CCTV na przystani jachtowej Marina Gdynia - szacowanie 2, 7) serwer wideo CCTV na obiektach Administracji GCS - szacowanie 2. 10. Czas reakcji Wykonawcy na usługę diagnostyki kamery bądź serwera, o której mowa w ust. 9 nie może przekroczyć 48 godzin od momentu zgłoszenia usterki przez Zamawiającego.

11. Zamawiający informuje, iż ilości usług wskazanych w ust. 9 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
12. W ramach prowadzonych konserwacji i napraw systemów Wykonawca jest zobowiązany do wymiany zużytych elementów poszczególnych systemów. Zamawiający pod pojęciem zużyte elementy rozumie elementy podlegające naturalnemu zużyciu w wyniku ich użytkowania np. filtry, wentylatory, uszczelki, pochłaniacze wilgoci, zakończenia połączeń giętkich, wycieraczki, nakrętki, podkładki i śruby.
13. W ramach prowadzonych konserwacji Wykonawca jest zobowiązany do wskazania ewentualnych uszkodzeń systemów. Wykonawca sporządza szczegółowy opis

uszkodzeń wraz ze wskazaniem, które uszkodzenia dotyczą wad i usterek powstałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
14. Wykonawca będzie świadczył usługę za pomocą osób posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje w tym: 1) na terenach Stadionu Miejskiego i Narodowego Stadionu Rugby w zakresie systemów CCTV, za pomocą osoby/osób posiadającej/posiadających autoryzacje w zakresie instalacji, konfiguracji, konserwacji i serwisowania kamer IP Sanyo wydaną przez oficjalnego dystrybutora, bądź producenta urządzeń Sanyo, 2) na terenie Stadionu Miejskiego w zakresie systemów CCTV, za pomocą osoby/osób posiadającej/posiadających autoryzację w zakresie instalacji, konfiguracji, konserwacji i serwisowania systemów telewizji dozorowej IP bazującej na oprogramowaniu SeeTec 5 w wersji Enterprise wydaną przez krajowego dystrybutora lub producenta oprogramowania. 3) na pozostałych obiektach GCS w zakresie systemów CCTV, za pomocą osób posiadających przeszkolenie w zakresie instalacji, konfiguracji, konserwacji i serwisowania systemów telewizji dozorowej analogowej.
15. Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do wykonania usługi na poszczególnych obiektach przedstawić Zamawiającemu odpowiednie uprawnienia, o których mowa w ust. 14, osób za pomocą których będzie świadczył usługę na danym obiekcie.
16. Wykonawca będzie świadczył usługę za pomocą własnego sprzętu oraz materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi, w tym między innymi narzędzi elektrycznych, podnośników, rusztowań.
17. Wykonawca podczas wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia nie może wjeżdżać maszynami lub innym taborem na płytę boiska Stadionu Miejskiego i Narodowego Stadionu Rugby oraz musi uwzględnić maksymalne dopuszczalne obciążenie podłoża tj.: 1) 1t/m2 dla nabrzeży i falochronów przystani jachtowej Marina Gdynia, 2) 1t/m2 dla dróg na terenie Gdyńskiego Centrum Sportu, 3) 2,5 t/m2 dla dróg technicznych wokół boiska Narodowego Stadionu Rugby i Stadionu Miejskiego.
18. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przed rozpoczęciem usług objętych przedmiotem zamówienia uzgodnić z Zamawiającym termin wykonywania prac, ze względu na to, że prace realizowane będą na terenie czynnych obiektów i wymagają nadzoru Zamawiającego, Wykonawca może wykonywać prace wyłącznie od pon.- sob. w godzinach 7.30 - 18.00.
19. Wykonawca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu poszczególnych czynności.
20. Czas przeprowadzenia usługi konserwacji i naprawy dla systemu CCTV na Stadionie Miejskim oraz na Narodowym Stadionie Rugby nie może przekroczyć 4 tygodni łącznie. Na pozostałych obiektach (Budynki Administracji, przystań jachtowa Marina Gdynia, Ośrodek Hipoterapii) czas ten nie może przekroczyć 2 tygodni łącznie.
21. Zamawiający udostępni Wykonawcy na czas wykonania usługi wszelkie pomieszczenia, które są niezbędne do przeprowadzenia prac konserwacyjnych i naprawczych, z tym zastrzeżeniem, że prace w nich prowadzone nie mogą kolidować z funkcjonowaniem obiektów.
22. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.
23. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do powiadomienia Zamawiającego, o każdym stwierdzonym przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego, objętego przedmiotem zamówienia.
24. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennego harmonogramu prac. W harmonogramie Wykonawca wpisuje zakres wykonanej konserwacji i napraw, wykryte uszkodzenia oraz podjęte działania, rejestruje stany awaryjne i podejmowane działania. Przy każdej przeprowadzonej czynności osoba wykonująca czynności wpisuje datę oraz potwierdza ich wykonanie własnoręcznym podpisem. Wszelkie prace wykonane w ramach przedmiotu zamówienia będą potwierdzane w dziennym harmonogramie

prowadzonym przez Wykonawcę, przez osobę(y) upoważnioną(e) przez Zamawiającego.
25. Wykonawca po każdej wykonanej konserwacji i naprawie systemu zgłosi Zamawiającemu zakończenie prac i przedstawi protokół sporządzony przez osobę/y posiadającą/e odpowiednie kwalifikacje wraz z dokumentami potwierdzającymi jej/ich uprawnienia do wykonywania danych czynności oraz przekaże Zamawiającemu dzienny harmonogram prac.
26. Przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający uprawniony jest do kontroli wykonywania przez Wykonawcę usług objętych przedmiotem zamówienia.
27. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
28. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.
29. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy.
30. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne.
31. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
32. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 50.34.00.00-0, 50.34.30.00-1, 50.34.40.00-8, 50.61.00.00-4, 35.12.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony
**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 17.08.2016.
**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 1.
**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.
**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

- Paweł Krzeszewski, Elżbieta Krzeszewska AMB S.C., Al. Zwycięstwa 236, 81-540 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia** *(bez VAT)*: 186607,35 PLN.
**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**
· **Cena wybranej oferty:** 142961,05
· **Oferta z najniższą ceną:** 142961,05 **/ Oferta z najwyższą ceną:** 142961,05
· **Waluta:** PLN .
·

# Rejestr zmian

| | |
|---|---|
| Podmiot udostępniający: | **Urząd Miasta Gdyni** |

| | |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | **Przemysław Dalecki** |
| Wprowadził informację: | **Maciej Zaborski** |
| Ostatnio zmodyfikował: | **Maciej Zaborski** |
| Data wytworzenia informacji: | **29.08.2016** |
| Data udostępnienia informacji: | **29.08.2016** |
| Ostatnia aktualizacja: | **29.08.2016** |

Źródło: https://bip.um.gdynia.pl/wyniki-postepowan-w-jednostkach-organizacyjnych,1831/ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-na-konserwacje-i-naprawe-telewizji-dozorowej-zainstalowanej-na-obiektach-gdynskiego-centrum-sportu,456563