

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

**modernizacji instalacji zw., cw., kan. sanit., c.o. oraz wentylacji mech. w
pomieszczeniach sanitarnych budynku Zespołu Szkół Nr 9
81-007 Gdynia ul. Chyłońska 227**

CPV 45330000-9 – roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45232460-4 – roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

1. Prace demontażowe:

- Demontaż grzejników wraz z podejściami,
- Demontaż urządzeń sanitarnych,
- Demontaż instalacji wodno – kanalizacyjnej i c.o. w obrębie remontowanego pomieszczenia sanitarnego (piony kanalizacyjne zostały wymienione w trakcie poprzednich prac modernizacyjnych).

2. Prace montażowe instalacyjne:

- Montaż nowej instalacji wodno – kanalizacyjnej,
- Montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania,
- Montaż urządzeń sanitarnych z wykonaniem poprawności działania,
- Montaż wentylacji mechanicznej,
- Montaż grzejników wraz z podejściami i głowicami termostatycznymi,
- Wykonanie prób instalacyjnych i odbiorów technicznych,
- Wykonanie izolacji cieplnej rurociągów.

3. Prace budowlane poinstalacyjne:

- Wykucie bruzd pod przewody instalacyjne,
- Uzupełnienie (murowanie bruzd),
- Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.
- Obudowa instalacji płytami k-g.