



PROJEKTOWANA TABLICA INFORMACYJNA ZABYTKU  
PRZY UL. OPATA HACKIEGO 9 W GDYNI


TABLICA INFORMACYJNA ZABYTKU - WIDOK I PRZEKROJE 1:10



**Tablica informacyjna zabytku:**  
Płyta cortenowa o wymiarach 1700x300mm gr. 20mm, od spodu przyspawane kotwy stalowe gwintowane Ø6mm dł 100mm ( 6 szt.)  
**Litery:**  
Czcionka Arial h=30mm, Grawerowanie gł 5mm  
**Fundamentowanie:**  
Podwalina betonowa o wymiarach 1700x300mm wys.300mm z betonu C20/25.  
**Opaska wzdłuż historycznej granicy działki:**  
Kostka kamienna, frakcja 9/11, kolor rudy.  
**Nawierzchnia w zakresie historycznej granicy działki:**  
Płytki betonowe w kolorze ciemnoszarym bez zmiany rzędnych na styku z budynkiem.




PRZEKRÓJ PRZEZ TABLICĘ 1:25



PRZEKRÓJ PRZEZ OPASKĘ 1:25



LOKALIZACJA 1:3000



SYTUACJA 1:500

 <b>BPBK s.a.</b> Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego spółka akcyjna w Gdańsku 80-237 Gdańsk, ul. Jana Uphagena 27 tel. 058 341-40-11; fax 058 341-89-46		<b>REWITALIZACJA TERENÓW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI WRAZ Z ROZBUDOWĄ ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA I ŚW.MIKOŁAJA ORAZ BUDOWĄ KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZĘKI CHYLONKI</b> <b>TABLICA INFORMACYJNA ZABYTKU</b> Stadium opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY – ETAP 3,4 Data: 01.2016 Skala: 1:10, 1:25 Nr zlec: 0151/0287 Nr arch: Rys nr <b>11</b>	
Projektant:	mgr inż. arch. Anna Smółko	specj. architektoniczna	376/94/OL
Opracowanie:	inż. arch. Mateusz Labuda	specj. upr. nr	–
		specj. upr. nr	–
		specj. upr. nr	–
		specj. upr. nr	–
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Sławomir Bryczkowski	specj. architektoniczna	PO/KK/121/06