



PLAN OGRODZENIA O1 1:200



PROJEKTOWANE OGRODZENIA O1, O3
PRZY UL. ŚW. MIKOŁAJA W GDYNI
ETAP 1

PLAN OGRODZENIA O3 1:200



OGRODZENIE O1 i O3 - DO PRZESTAWIENIA

Ogrodzenie wys 225 cm ze stalowych prętów na słupkach stalowych na podmurówce.
Fundament betonowy szer. 30 cm posadowiony na głębokości 100 cm, wyprowadzony powyżej poziom terenu na wys. min 40 cm.
Słupki - rura stalowa 100x100 mm o wysokości 2550 mm, zabetonowane w fundamencie, rozstaw słupków 215 cm.
Poprzeczki - ceownik stalowy 60x40x5 mm.
Szczepiliny pionowe - pręty stalowe gładkie Ø32mm. Wysokość szczepilin ~3050mm. Słupki skrajne oraz zlokalizowane w narożnikach i w połowie długiego odcinka - wyposażone w podpórę - rura stalowa 50x50 mm osadzona w fundamencie 30x30 cm, posadowiony na głębokości 60 cm.
Nowe odcinki ogrodzenia powiązać z odcinkami pozostawionymi bez zmian.
Elementy stalowe wykorzystane ponownie - oczyścić ze farby i rdzy, zabezpieczyć antykorozyjną farbą podkładową, następnie całość pomalować proszkowo w kolorze RAL 7012.

Długość ogrodzenia rozbiieranego:


O1 - 70,9 m O3 - 21,0 m

Długość ogrodzenia projektowanego:


O1 - 71,4 m O3 - 14,9 m

UWAGI!!!


Przed przystąpieniem do prac sprawdzić wszystkie wymiary istn. ogrodzeń.
W przypadku natrafienia na istn. uzbrojenie w podmurówce ogrodzenia należy wykonać przepust średnicy większej o 5 cm od rur osłonowych na sieci.



WIDOKI OGRODZENIA




WIDOKI PRZESŁA



Ogrodzenie O1

Ogrodzenie O3

Ogrodzenie O4



PRZESŁA 1:20

SYTUACJA 1:1000

		REMIALIZACJA TERENÓW DZIELNICZ CHYLONIA W GDYNI WRAZ Z ROZBUDOWĄ ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATIA HAKIEGO, ZAMEKHOFA I ŚW. MIKOŁAJA ORAZ BUDOWĄ KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZĘKI CHYLONKI	
OGRODZENIE O1, O3		PROJEKT WYKONAWCZY – ETAP 1	
Projektant: mgr inż. arch. Anna Smółko		Specj.:	architektoniczno
Opracowanie: mgr inż. arch. Paweł Nalewajski		specj. nr	376/94/OL
inż. arch. Mateusz Labuda		specj. nr	–
–		specj. nr	–
Sprawdzający: mgr inż. arch. Sławomir Bryczkowski		specj. nr	architektoniczno
		PO/KK/121/06	