


PROJEKTOWANE
OGRODZENIE O4
ETAP 1



OGRODZENIE O4 DO ROZBIÓRKI I BUDOWA NOWEGO

DO ROZBIÓRKI

Ogrodzenie z siatki w ramie 150x290cm z kątowników, zamocowane do słupków stalowych 6x6cm w rozstawie ~305cm, osadzone w betonowej podmurówce.

PROJEKTOWANE

Ramy stalowe 150x199cm z rur stalowych 50x30x4mm, na słupkach z rur stalowych 60x60x4mm wys.220cm. Rama wypełniona pionowymi stalowymi prętami 12x12mm długości 140cm.

Słupki w rozstawie 215cm mocowane w betonowej podmurówce szer. 20 cm wys. 75cm, zagłębionej w gruncie na 60 cm, wyprowadzonej powyżej poziomu terenu na wys.~15 cm.

Wszystkie stalowe elementy ogrodzenia ocynkowane ognioowo, malowane proszkowo w kolorze RAL 7012.


Długość ogrodzenia - robieranego: 23,3 mb
- projektowanego 23,75 mb

UWAGA!!!


Przed przystąpieniem do prac sprawdzić wszystkie wymiary istn.ogrodzeń.

W przypadku natrafienia na istn. uzbrojenie w podmurówce ogrodzenia należy wykonać przepust średnicy większej o 5cm od rur osłonowych na sieci.


PLAN OGRODZENIA O4 1:200




RZUT 1:20



PRZEKRÓJ 1:20



Ogrodzenie O4



SYTUACJA 1:1000



WIDOK ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA O4

BPBK s.a. Biuro Projektów Komunalnego Spółka akcyjna w Gdańsku 80-237 Gdańsk, ul. Jana Upmorgo 27 tel. 036 341-40-11; fax 036 341-89-46			REMIZALIZACJA TERENÓW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI WRAZ Z ROZBUDOWĄ ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA I ŚW.MIKOŁAJA ORAZ BUDOWĄ KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZĘKI CHYLONKI OGRODZENIE O4		
Projektant:	mgr inż. arch. Anna Smółko	specj. nr	architektoniczno	upr. nr	376/94/OL
Opracowanie:	mgr inż. arch. Paweł Nlewojski	specj. nr	=	upr. nr	=
	inż. arch. Mateusz Labuda	specj. nr	=	upr. nr	=
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Sławomir Bryczkowski	specj. nr	architektoniczno	upr. nr	PO/KK/121/06
		specj. nr	=	upr. nr	=