




PLAC ZABAW - PIASKOWNICA P2



WIZUALIZACJA

RZUT, SKALA 1:20

NAMNA EL.	OPIS	WYMIAK	ILUŠĆ
URZĄDZENIE	<ul style="list-style-type: none"> - Konstrukcja główna z drewna modrzewiowego bezdrzewiowego, kantówka 90/90mm, impregnowane - Elementy boczne plastikownicy wykonano z kolorowej blachy pokrytej plastikiem - Siedziska plastikownicy oraz elementy dekoracyjne wykonane z HDPE - Blat stołu do zabawy wykonano z płyty HDPE - Miski do zabawy, wkładki do plastikownicy łączący wykonane są ze stali nierdzewnej. 	<p>długość: 284 cm</p> <p>szerokość: 284 cm</p> <p>wysokość: 53 cm</p>	3 szt.
MOCOWANIE	Montaż wg wytycznych producenta za pomocą śrub młotkowych ocynkowanych i nakrętek kopakowych ocynkowanych z zabezpieczeniami przed odkręceniem.		
FUNDAMENT	Fundament w postaci drewnianych belek o głębokości posadowienia 38 cm - montaż urządzeń (fundamentowanie) zgodnie z aktualną normą PN-EN 1176-1,		

 Biuro Projektów Komunalnego W Olsztynie					
BPBPK s.a.					
RENTALIZACJA TERENÓW DZIELNICY CHYŁONIA W GDYNI WRĄŻ Z ROZBUDOWĄ ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATKACHOFA I ŚM MIKOTAJĄ ORAZ BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZKI CHYŁONIA PLAC ZABAW - PIASKOWNICA P2					
Stadium opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY – ETAP 3.4					
Data:	01.2016	Skala:	–		
Nr zlec:	0151/0287	Nr arch:	Rys./m 24g		
Projektant:		mgr inż. arch. Anna Smółko	architektoniczno specj. nr 376/94/O.L.		
Opracowanie:		inż. arch. Mateusz Labuda	specj. nr –		
		mgr inż. arch. Paweł Nalewojski	specj. nr –		
		–	specj. nr –		
			upr. nr –		
			specj. nr –		
			upr. nr –		
			architektoniczno specj. nr PO/K/121/06		
Sprawdzający:		mgr inż. arch. Sławomir Byczkowski	Rys./m 24g		