



PLAC ZABAW - TABLICA T1 LABIRYNT




WIZUALIZACJA


NAZWA EL.	OPIS	WYMIAR	ILOŚĆ
URZĄDZENIE	- Konstrukcja- słupy, wymiary 56x35mm z laminowanego drewna. Od góry chronione przez poliamidowe nasadki, do ziemi mocowane za pomocą śróp ze stali galwanizowanej; - Panel tablicy z HPL	długość: 119 cm szerokość: 10 cm wysokość: 148cm	4 szt.
MOCOWANIE	Montaż wg wytycznych producenta za pomocą śrób ze stali nierdzewnej okrytych poliamidowymi nasadkami.		
FUNDAMENT	Stopa fundamentowa wykonana z betonu klasy C20/25 przykryta min. 30 cm warstwą gruntu. Montaż urządzeń (fundamentowanie) zgodnie z aktualną normą PN-EN 1176-1,	30x30x30cm x 2 szt.	4 szt.



RZUT I STREFA BEZPIECZEŃSTWA, SKALA 1:50



WIDOKI, SKALA 1:20

 BPPBK s.a. Biuro Projektów Komunalnych Spółka Akcyjna w Gdańsku 80-237 Gdańsk, ul. Jana Upragnę 27 tel. 058 341-40-11; fax 058 341-89-48		REMIZALIZACJA TERENÓW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI WRAZ Z ROZBUDOWĄ ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA I ŚW.MIKOŁAJA OPRZ. BUDOWĄ KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZĘKI CHYLONKI PLAC ZABAW - TABLICA T1 LABIRYNT	
Stadium opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY – ETAP 3.4		Data: 01.2016	Składa: –
Nr zlec.: 0151/0287		Nr arch: –	R/s nr 24h
Projektant:	mgr inż. arch. Anna Smółko	specj:	architektoniczna
Opracowanie:	inż. arch. Mateusz Labuda	specj:	–
	mgr inż. arch. Paweł Nolewojski	upr. nr	–
	–	specj:	–
	–	upr. nr	–
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Sławomir Bryczkowski	specj:	architektoniczna
		upr. nr	PO/KK/121/06
			